

**Przedmiar robót**

**Mazurska Pętla Rowerowa – odcinek w m. Jora Wielka gm. Mikołajki.  
OŚWIETLENIE TERENU.**

| Lp          | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych   | Jednostka |          | cena jedn. | Wartość |
|-------------|--------|--|-----------|----------|------------|---------|
|             |        |  | nazwa     | ilość    | zł         | zł      |
| OŚWIETLENIE |        |  |           |          |            |         |
| 1           | 4      | Montaż szafki oświetleniowej na prefabrykowanym fundamencie i przyłącza kablowego zalicznikowego YAKXS 4x25, badania odbiorcze   | kpl       | 1,00     |            |         |
| 2           | 4      | Linie kablowe 0,4kV oświetleniowe YAKXS 4x25 w rurach osłonowych DVK50, badania odbiorcze  | mb        | 1 654,00 |            |         |
| 3           | 4      | Montaż latarni kompletnych (fundament, słup, wysięgnik, oprawa, oprzewodowanie, uziom, złącza bezpiecznikowe, badania odbiorcze) | szt.      | 46,00    |            |         |
| 4           | 4      | Montaż fundamentów słupów oświetleniowych w gotowych wykopach  | kpl       | 46,00    |            |         |
|             |        |  |           |          | OGÓŁEM     |         |
|             |        |  |           |          | VAT        |         |
|             |        |  |           |          | RAZEM      |         |